Budowa wiaty garażowej - obiekt nr 2 wg PZT - kompleksowe wykonanie robót ziemnych, fundamentowych, żelbetowych wraz z wykonaniem obiektów zagospodarowania terenu zewnętrznego SUW "Wygonowa" ul. Kordeckiego 44, 05-230 Kobyłka

			j.m.	Przedmiar robót	Cena jednostkowa [zł]	Wartość robót [zł]	Uwagi
I	**ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE**						
1	**Roboty ziemne**						
1.1	KNR-W 2-010119-0	Usunięcie za pomocą spycharek,warstwy ziemi urodzajnej - humusu o grubości do 30 cm wraz z transortem urobku.	m^2	390,00	0 zł	0,00 zł	Transport urobku poza teren SUW "Wygonowa"
1.2	KNR-W 2-01 0201-0400	[illegible] pojemności łyżki 0,25 m3 z transportem urobku do 1 km samochodem samowyładowczym. W cenie jednostkowej wymiana gruntu w celu uzyskania Is>0,97	m^3	292,86	0 zł	0,00 zł	
1.3	KNR-W 2-01 0222-0101	Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 74 kW/100 KM,przemiesz-czanie gruntów kategorii I-II na odległość do 10 m poz.2.8.1.1.4-(poz.2.8.1.2.1+poz.2.8.1.2.2+poz.2.8.1.2.3)	m^3	249,46	0 zł	0,00 zł	
1.4	KNR-W 2-01 0229-0300	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi 4-6 t.Grunty sypkie kategorii I-II poz.2.8.1.1.5	m^3	249,46	0 zł	0,00 zł	
					SUMA	**0,00 zł**	
2	**Roboty fundamentowe**						
2.1	KNR 2-02 1101-0100	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu C12/15 z kruszywa naturalnego gr. 10 cm - stopy fundamentowe, podwaliny.	m^3	17,664	0 zł	0,00 zł	
2.2	KNR 2-02 0204-0100	Stopy fundamentowe beton C25/30, W-8, F-150 - ST-1, ST-2	m^3	19,280	0 zł	0,00 zł	
2.3	KNR 2-02 0210-0500	BelkI podwalinowe C25/30, W-8, F-150	m^3	6,453	0 zł	0,00 zł	
2.4	KNR 2-02 0290-0200 stopy fundamentowe, belki podwali-nowe	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi AIIIN B500SP, średnice prętów do #12	t	2,264	0 zł	0,00 zł	cena uwzględnia żywicę iniekcyjną HIT-HY 200-A lub równoważna parametrami technicznymi, kotwy wklejane chemicznie, kotwy wklejane żywicznie HIT-HY 200-A + HAS-U M20 lub równoważne parametrami technicznymi
2.5		Prefabrykacja,dostawa i montaż kotew płytkowych M22 8.8	szt.	80	0 zł	0,00 zł	
2.6		Izolacja pionowa i wierzch fundamentów dyspersyjna masa bitumiczna	kpl.	1	0 zł	0,00 zł	
					RAZEM	**0,00 zł**	
3	**Posadzka na gruncie**						
3.1	KNR 2-31 0111-0300	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami doczepnymi. Grubość podbudowy po zagęszczeniu 30 cm	m^2	288,000	0 zł	0,00 zł	
3.2		Podbudowa z betonu gr. 10 cm	m^2	288,000	0 zł	0,00 zł	

3.3		2 x folia PE na zakład z wywinięciem na ściany	m^2	288,000	0 zł	0,00 zł	
3.4		Odwodnienia liniowe z betonu polimerowo-cementowego kl. C55/67 o szerokości w świetle 200 mm i wysokości ponad 200 mm do 300 mm. Ruszt koryta odwodnienia ze stali nierdzewnej D400, długości 2 x 9 m, h=265mm	mb	18	0 zł	0,00 zł	
3.5		kątownik ocynkowany na wjeździe do wiaty	mb	22	0 zł	0,00 zł	
3.7		Płyta betonowa B30, gr. 20 cm, zbrojenie włóknami polipropylenowymi, utwardzacze powierzchniowe do posadzek przemysłowych. Spadki w kierunku odwodnienia liniowego	m^2	309,960	0 zł	0,00 zł	
					RAZEM	**0,00 zł**	
4	**Roboty branżowe oraz zagospodarowanie terenu zewnętrznego SUW „Wygonowa" wg rys. Z-1 (inwentaryzacja) – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU;**						
4.1	KNR 2-31 0511-0301	Nawierzchnie z kostki betonowej fazowanej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m^2	367,20	0 zł	0,00 zł	
4.2	KNR 2-31 0403-0300	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	mb	66,45	0 zł	0,00 zł	
4.3	KNR 2-31 0402-0400	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki z betonu C12/15	m^3	6,00	0 zł	0,00 zł	
4.4	KNR 2-31 0402-0400	Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr.20 cm	m^3	73,44	0 zł	0,00 zł	
4.5	KNR 2-31 0105-0300	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane sprzętem mechanicznym. Grubość podbudowy po zagęszczeniu 35 cm	m^2	367,20	0 zł	0,00 zł	
4.6	KNR 2-31 0105-0400	Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm	m^2	367,20	0 zł	0,00 zł	
4.7		Demontaż krawężników	kpl	1	0 zł	0,00 zł	
4.8		Wykonanie nawierzchni utwardzonej wokół cokołu agregatu prądotwórczego i dojścia do drabiny wiaty z płyt ażurowych (powierzchnia bilogicznie czynna)	m^2	32,00	0 zł	0,00 zł	
4.9		Płyta fundamentowa dla wiaty śmietnikowej. Wymiary 5 m x 4 m. Beton C25/30, gr. 25 cm. Wskaźnik zbrojenia płyty: 125 kg/m3.	kpl	1	0 zł	0,00 zł	
4.10		2 x balustrada dla osób niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej dł. ok. 10 mb, rurki pionowe i poziome, wykończenie powierzchni - szlifowane, liczba poręcz - 3, wysokość poręczy: 75 cm, 95 cm, 110 cm. Projekt wykonawczy do akceptacji	kpl.	1	0 zł	0,00 zł	
4.11		Dostawa i montaż furtki o wys. 1,40÷1,60 m przy kontenerze centrum monitoringu z wmontowanym elektroryglem/elektrozaczepem rewersyjnym - do akceptacji Zamawiającego;	kpl.	1	0 zł	0,00 zł	
					RAZEM	**0,00 zł**	
					WARTOŚĆ OFERTY	**0,00 zł**	